



VORMONTAGE VON WEICHEN

Wir garantieren kurze Sperrpausen

Beschreibung

Jedes Jahr müssen durchschnittlich 500 Weichen erneuert werden. Gemäß der herkömmlichen Arbeitsweise werden die einzelnen Komponenten der Weichen zum Montageort transportiert, wo sie unter schwierigen Bedingungen zusammengebaut werden. In Zusammenarbeit mit den Infrastrukturunternehmen der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) und Voestalpine Weichensysteme GmbH hat die WWG die Technologie auf vollständig vormontierte Weichen umgestellt. Um eine längere Nutzbarkeit der Strecken zu garantieren, ermöglichen wir kürzere Weichensperrungen.

Nutzen für den Kunden

- » Kürzere Cut-off-Zeiten durch funktionsfertige Lieferung
- » Weniger Unfälle an der Baustelle durch den Wegfall gefährlicher Montageprozesse
- » Höchste Installationsqualität und geringere Kosten über den gesamten Lebenszyklus durch exakt passende Größe
- » Optimierung der Einnahmen für den Schienennetzbetreiber durch eine erhöhte Nutzbarkeit der Strecken.
- » Garantieverlängerung
- » Besonders niedriger Wartungsaufwand



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Vollständig vormontiert an die Baustelle

Integration aller sicherheitsrelevanten Komponenten erfolgt in der Fabrik, was die Gesamtqualität der Installation erhöht. Dadurch funktionieren die Weichen viel länger und die Kosten über den gesamten Lebenszyklus werden gesenkt. Durch die Integration von Isolierstößen sind weniger Schweißnähte erforderlich, die die Qualität vermindern, was zu einer optimierten Qualität und Rendite für die Schienennetzbetreiber führt.

Großes Spektrum an Möglichkeiten

Die voestalpine bietet Weichen und Weichenkomponenten als angepasste Komplettlösungen und stellt sicher, dass die höchsten Anforderungen hinsichtlich folgender Kriterien erfüllt werden:

- » Qualität
- » Wartungsfreundlichkeit
- » Verlässlichkeit
- » Sicherheit

Die Vormontage von Komponenten und Weichen bringt diese Erfordernisse auf die nächste Stufe und garantiert höchste Qualität zusammen mit stark verkürzter Einbauzeit.